

PLANILHA DE ORÇAMENTO - GLOBAL

Endereço: ALMIRO RIBEIRO

Cidade: BOM RETIRO DO SUL

Obra: 5ª ETAPA - CAMARA DE VEREDORES DE BOM RETIRO DO SUL


Cliente: CAMARA DE VEREDORES DE BOM RETIRO DO SUL

BDI = 25,00%

mai/19

Item/Descrição	Qtd.	Un	Mão-de-Obra		Custo Unitário	Material	Custo Parcial	Custo Unit. Total	Custo Direto	BDI		Sub-Total do Item	Total do Item
			Custo Unitário	Custo Parcial						Valor	%		
1. SERVIÇOS INICIAIS													
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,00	M2	30,40	60,80	202,275	404,55	232,67	465,35	155,12	25,00%	R\$ 620,46	R\$ 2.420,46	
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1	4,00	MÊS	-	-	337,50	1.350,00	337,50	1.350,00	450,00	25,00%	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	
2 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS													
2. CALÇADA PASSEIO													
1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM. ARMADO. AF. 07/2016	43,30	M2	9,39	406,59	49,8525	2.158,61	59,24	2.565,20	855,07	25,00%	R\$ 3.420,27	R\$ 3.420,27	
2 PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM. E= *1,0 A *2,0 CM	43,30	M2	-	-	63,09	2.731,80	63,09	2.731,80	910,60	25,00%	R\$ 3.642,40	R\$ 3.642,40	
3 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)	22,00	UN	-	-	12,99	285,78	12,99	285,78	95,26	25,00%	R\$ 381,04	R\$ 381,04	
4 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	4,50	M2	-	-	67,0575	301,76	67,06	301,76	100,59	25,00%	R\$ 402,35	R\$ 402,35	
3. PAVIMENTACAO (ENTRADA FRENTE)													
1 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	101,00	M2	19,93	2.012,68	137,7825	13.916,03	157,71	15.928,71	5.309,57	25,00%	R\$ 21.238,28	R\$ 21.238,28	
2 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	20,00	CHP	14,27	285,30	5,7075	114,15	19,97	399,45	133,15	25,00%	R\$ 532,60	R\$ 532,60	
4. REVESTIMENTO PEDRA FACHADA													
1 PEDRA QUARTIZO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	244,00	M2	-	-	191,865	46.815,06	191,87	46.815,06	15.605,02	25,00%	R\$ 62.420,08	R\$ 62.420,08	
5. FACHADA VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO													
1 CAXILHO FIXO DE ALUMINIO, PARA VIDRO	74,00	M2	24,32	1.799,87	442,14	32.718,36	466,46	34.518,23	11.506,08	25,00%	R\$ 46.024,30	R\$ 46.024,30	
2 VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	74,00	M2	-	-	157,305	11.640,57	157,31	11.640,57	3.880,19	25,00%	R\$ 15.520,76	R\$ 15.520,76	
6. PISO CERAMICO													
1 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	570,00	M2	-	-	39,75	22.657,50	39,75	22.657,50	7.552,50	25,00%	R\$ 30.210,00	R\$ 30.210,00	
2 ARGAMASSA COLANTE AC-II	3.800,00	KG	-	-	0,615	2.337,00	0,62	2.337,00	779,00	25,00%	R\$ 3.116,00	R\$ 3.116,00	
7. PINTURA													
1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR, ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF. 06/2014	3.246,00	M2	0,59	1.898,91	0,8175	2.653,61	1,40	4.552,52	1.517,51	25,00%	R\$ 6.070,02	R\$ 6.070,02	
8. GRADES FERRO													
1 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	44,00	M2	32,45	1.427,91	168,45	7.411,80	200,90	8.839,71	2.946,57	25,00%	R\$ 11.786,28	R\$ 11.786,28	
2 Motor 1,5 cv pra portão	3,00	un	80,00	240,00	820	2.460,00	900,00	2.700,00	900,00	25,00%	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
9. PAISAGISMO													
1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	41,00	M2	1,86	76,26	8,0625	330,56	9,92	406,82	135,61	25,00%	R\$ 542,43	R\$ 542,43	
2 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	12,00	UN	12,45	149,40	48,5925	583,11	61,04	732,51	244,17	25,00%	R\$ 976,68	R\$ 976,68	
3 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A *70* CM	30,00	UN	-	-	29,52	885,60	29,52	885,60	295,20	25,00%	R\$ 1.180,80	R\$ 1.180,80	
4 PALMEIRA IMPERIAL	3,00	UN	64,50	193,50	558,00	1.674,00	622,50	1.867,50	622,50	25,00%	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00	
										VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 215.974,75	
										VALOR BDI TOTAL:		R\$ 53.993,7	
										VALOR TOTAL:		R\$ 269.968,45	


Elsoneto de Almeida
 Engº Civil
 CREA 143473


Tiago Delwing Pedrosa
 Presidente
 Câmara de Vereadores